

## Коммерческое предложение

Исполнитель: ИП Бочкарев И.Н.



Объект: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 20

№	Наименование услуг, материалов	Цена за ед.	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
<b>Реставрация грузопассажирского лифта</b>					
1	Шлифовка, реставрация внутренних дверных створок лифта (пара)	22380,00	шт.	1	22380,00
2	Шлифовка, реставрация одной панели слева от внутренних дверных створок лифта	5610,00	шт.	1	5610,00
Итого без НДС:					27990,00

<b>Реставрация пассажирского лифта</b>					
1	Шлифовка, реставрация внутренних дверных створок лифта (пара)	15490,00	шт.	1	15490,00
Итого без НДС:					15490,00

Общая стоимость реставрации четырех внутренних дверных створок и 1-ой панели около дверных створок внутри лифта составляет = **43 480,00 рублей**  
Сорок три тысячи четыреста восемьдесят рублей ноль копеек

Стоимость посчитана при проведении работ в дневное время с 09:00 до 19:00 часов

### Примечание:

1. Локальное удаление глубоких дефектов с поверхности лифтовых порталов и дверных створок может быть не 100%, в связи с толщиной металла, примерное удаление дефектов 95%;
2. Реставрация поверхности проводится под освещением лифтовой кабины или освещения лифтового холла, соответственно сдача работ производится под таким же освещением без использования дополнительного освещения;
3. Локальное удаление глубоких дефектов с сатинированных панелей производится на расстоянии 1 метра от пола лифта и выше, в связи с ненужным утоньшением металла в нижней части кабины, так как данные участки наиболее подвержены ударам и появлению дефектов при эксплуатации лифта, но нижний участок лифта (1 метр от пола) также будет отшлифован основным этапом реставрации;
4. Удаление глубоких дефектов в верхних и нижних краях панелей без демонтажа невозможно, в связи тем, что электроинструмент имеет ограничения по плоскости, так как соприкоснется со смежной перпендикулярной панелью. Если требуется удаление таких дефектов, то необходим демонтаж панели;
5. **Реставрация** подразумевает собой восстановление поверхности из нержавеющей стали в 9 этапов:
  1. Маскировка смежных панелей малярной лентой;
  2. Основная шлифовка (удаление мелких неглубоких царапин, потерстостей и химических ожогов);
  3. Локальное удаление глубоких дефектов;
  4. Удаление глубокой шлифовки;
  5. Растушевка поверхности, в которой было локальное удаление глубоких дефектов;
  6. Финальное сатинирование всей поверхности электроинструментом;
  7. Ручная шлифовка (шлифовка углов, стыков панелей, верхних и нижних участков);
  8. Уборка поверхности и лифта (удаление пыли и загрязнений);
  9. Обработка защитным средством восстановленные поверхности.

Для выполнения работ потребуется:

1. Остановка лифта на этаже;
2. Подключение к эл. сети 220 В;
3. Включение работы дверных створок в "плавающий режим".

**Общий срок выполнения работ - 2 рабочих дня**

Коммерческое предложение действительно до 30.06.2026

ИП Бочкарев И.Н.  
18 февраля 2026 г.

+7 (963) 199-99-65  
[restolift.com](http://restolift.com)